



Brücke B 173 über die ehemalige Bahnlinie Naila - Schwarzenbach a. Wald
 Abschnitt 840 Station 2,209
 Baujahr 1960
 Zustandsnote: 3,2 mittelfristiger Handlungsbedarf
 Ges. Länge 27,87 m Breite 11,50 m

Brücke B 173 über die ehemalige Bahnlinie Naila - Schwarzenbach a. Wald
 Abschnitt 840 Station 2,266
 Baujahr 1982
 Zustandsnote: 2,2 langfristiger Handlungsbedarf
 Ges. Länge 2,30 m Breite 12,50 m



Stadt Naila
 Gemarkung Naila

provisorische Anbindung an bestehenden Geh- und Radweg zum Kinderdorf Martinsberg

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de
 Bezugssystem: Gauß-Krüger
 Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)
 Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)
 Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Zeichenerklärung

- Geh- und Radweg
- - - - - Gewässer
- W Wohngebiet
- M Mischgebiet
- G Gewerbegebiet
- S Sondergebiet
- Gr Grünfläche
- Gm Gemeinbedarfsgebiet
- Zwangspunkte
- SVZ Straßenverkehrszählung
- DTV durchschnittlicher täglicher Verkehr (Kfz/24h)
- SV Schwerlastverkehr (Kfz/24h)

Defizite:

- 1 Linksabbiegespuren in die Frankenwaldstraße nicht vorhanden. Unzureichende Anfahrtsicht an der Einmündung Feldweg rechts (Steinbühlweg).
- 2 Verdeckter Kurvenbeginn aufgrund der Kuppe.
- 3 Fehlende Linksabbiegespur in die St 2158 und schlechte Sicht an Feldwegzufahrt links.
- 4 Linksabbiegespur in die Gemeindeverbindungsstraße Am Steinbühl fehlt.
- 5 Keine Aufstellbereiche für Bushaltestelle und keine Zuwegung für Haltestelle Martinsberg vorhanden.
- 6 Unübersichtliche, unfallauffällige versetzte Kreuzung ohne Lichtsignalanlage, ohne Fahrbahnteiler in den untergeordneten Einmündungen Frankenwaldstraße und St 2158 zur Anzeige der Wartepflicht und ohne Linksabbiegespuren.
- 7 Lichte Weite der Unterführung für Fußgänger und Radfahrer ist mit 2,00 m zu gering.

Berechnete Immissionspegel für den Bestand im Prognosejahr 2035:



Staatliches Bauamt Bayreuth Wilhelminenstraße 2 95444 Bayreuth Tel.: 0921/606-0, Fax: 0921/606-3810, E-Mail: poststelle@stbabt.bayern.de		bearbeitet:	April 2022	Sell
		gezeichnet:	April 2022	Lautner
		geprüft:	April 2022	Starke
		PSP Nr.:		
Projekt:		B173_Naila_Umbau_Knotenpunkt_mit_St2158		
FE 3_2				

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Bayreuth Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 173_840_2,144 - B 173_860_0,228 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 3 / 2 Bestandsplan Maßstab: 1 : 2.500
--	--

**B 173 "Kronach - Hof"
 Umbau der Knotenpunkte
 mit der St 2158 und der Frankenwaldstraße
 Baukm 0+000 - Baukm 0+370**

aufgestellt:
 Staatliches Bauamt Bayreuth

 Schnabel, Ltd. Baudirektor
 Bayreuth, den 07.04.2022